

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2019-027

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Hrádek
Sídlo: Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
Zastoupený: Ondřej Kubic, starosta
Tel. / mail: +420 606 704 210/ starosta@obec-hradek.cz
IČ / DIČ: 00292869 / CZ00292869
Bankovní spojení: Česká národní banka; č.ú. 94-6810741/0710
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ondřej Kubic, starosta
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Herzig, Velká Mikulášská 41/22,
66902 Znojmo, IČ: 44027737

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. David Darda, ředitel OZ MORAVA, dle plné moci
Tel. / mail: 495 843 203 / morava@msilnice.cz
IČ / DIČ: 42196868 / CZ42196868
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové , odd. B , spis. vložka 430
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č.ú.: 1080015329/0800
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. David Darda, ředitel OZ MORAVA
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Jaroslav Čížek, výrobní náměstek

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem zakázky jsou **stavební práce** při realizaci opravy 4 úseků stávající místní komunikace v obci Hrádek zajišťující dopravní obsluhu rodinných domů v rozsahu dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka „**Obnova místních komunikací v obci Hrádek**“, byla zadána ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
3. Dílem se rozumí oprava čtyř místních komunikací o celkové výměře 2571 m², která bude pokryta asfaltovým povrchem. Úseky jsou nazvané lokalita „Ke hřbitovu“, „Sociální bytovky“, „U Hamšíků“ a „U O2 ústředny“. Délka opravovaných úseků místních komunikací je 561,71 m. Trasa komunikace je navržena jako obousměrná komunikace šířky 3,50 m a 4,00 m, s jednostranným příčným sklonem s odtokem dešťové vody do přilehlého terénu, kde se voda zasakuje. Technické detaily stavby jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci (DSP) z prosince roku 2018, zpracované Ing. Leošem Kučeříkem.

4. Projektová dokumentace stavby byla přílohou zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a zhotovitel ji obdrží v rámci protokolárního předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
5. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.
6. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

3. DOBA PLNĚNÍ

1. Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli **01. 07. 2019**.
2. Předpokládané datum zahájení realizace zakázky je **01. 07. 2019**.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 30. 11. 2019**. Smluvní strany se dohodly, že se provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

4. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3 135 220,56 Kč
DPH 21%	658 396,32 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 793 616,88 Kč

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
2. Cena díla bude fakturována a placena měsíčně na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem k odsouhlasení zadavatelem, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Závěrečná faktura na doplatek zbývající části celkové ceny díla bude vystavena po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení faktury a čísla IČ a DIČ
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů

- číslo smlouvy + **název veřejné zakázky**
- předmět plnění
- cena provedených prací
- DPH v plné výši
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- účtovaná částka
- den vystavení a splatnosti faktury
- v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.

6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení.

8. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání.
2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

9. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce **60 měsíců**, přičemž záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.
4. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplat. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

10. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,05% ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení
- sankce za případné neodstranění nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,05% z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
3. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíší o tom zúčastněné strany zápis do stavebního

deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.

4. Objednatel informuje zhotovitele, že na projekt „**Obnova místních komunikací v obci Hrádek**“ byla podána žádost o dotační spolufinancování. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotačních žádostí a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.
5. V případě, kdy do termínu předání staveniště nebudou známy výsledky rozhodnutí o dotační podpoře projektu, vyhrazuje si zadavatel právo termín předání staveniště posunout nejpozději do doby, kdy se o dotační podpoře dozví. Současně se termín dokončení díla dle bodu 3, odst. 3 prodlouží o stejný počet dnů, o který byl posunut termín předání staveniště.

12. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dáována písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Oznámení budou zasílána na adresy:
Objednatel: Obec Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
Zhotovitel: M – SILNICE a.s., Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
 - prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán
 - nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
 - soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
 - soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli
 - bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli
 - byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

14. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Hrádku, dne 24.7.2019

V Rajhradcích, dne 23.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ondřej Kubic, starosta




.....
Ing. David Darda, ředitel OZ MORAVA

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
☎ **oblastní závod MORAVA**
Hlavní 474, Rajhradice 664 61

Čestné prohlášení
dokládající oprávněnost nepoužití režimu přenesení
daňové povinnosti



Toto prohlášení slouží jako podklad k oprávněnosti nepoužití režim přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních a montážních prací s místem plnění v tuzemsku, dle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v pl. znění.

Objednatel: Obec Hrádek
Sídlo: Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
Zastoupený: Ondřej Kubic, starosta
Tel. / mail: +420 606 704 210/ starosta@obec-hradek.cz
IČ / DIČ: 00292869 / CZ00292869

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. David Darda, ředitel OZ MORAVA, dle plné moci
Tel. / mail: 495 843 203 / morava@msilnice.cz
IČ / DIČ: 42196868 / CZ42196868

Akce: Obnova místních komunikací v obci Hrádek

Čestně prohlašujeme, že objednané plnění nebude ani z části využito k naší ekonomické činnosti a nesplňuje tedy podmínky pro režim přenesení daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Čestně prohlašujeme, že ve vztahu k předmětnému plnění nevystupujeme jako osoba povinná k dani, dle § 5 odst. 3 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

V Hrádku dne 17.7.2019




.....
podpis objednatele

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava místních komunikací - Hrádek	Objednatel:	Obec Hrádek	IČ/DIČ:	00292869
Druh stavby:	0	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	0	Dodavatel:	M - SILNICE a.s.	IČ/DIČ:	42196868/CZ42196868
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:	0	Zpracoval:	0	Datum:	13.12.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 817 687,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 203 002,24	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		114 530,56				
ZRN celkem		3 135 220,56	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 135 220,56
Základ 21%	3 135 220,56	DPH 21%	658 396,32	Celkem včetně DPH	3 793 616,88

Projektant	Objednatel	Zhotovitel <i>25.7.2019</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

M - SILNICE a.s.
 Husova 1697, Pardubice 530 03
 IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
 ④ **oblastní závod MORAVA**
 Hlavní 474, Rajhradice 664 61

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava místních komunikací - Hrádek		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Hrádek				
Druh stavby:		0,00 Kč		Začátek výstavby:		Projektant:		0,00 Kč				
Lokalita:		0,00 Kč		Konec výstavby:		Dodavatel:		M - SILNICE a.s.				
JKSO:		0,00 Kč		Zpracováno dne:		13.12.2018		Zpracoval:		0,00 Kč		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)			
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	11320211R00	11	Přípravné a přidružené práce Vyrhání obrub obrubníků silničních	m	800,00	26,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	
2	122301402R00	12	Odkopávky a prokopávky Výkopávky v zemniku v hor. 4 do 1000 m3	m3	1 230,00	95,00	0,00	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	
3	122301109R00	m3	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	1 230,00	27,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	
4	162601102R00	16	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	3 690,00	45,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	
5	171201101R00	17	Konstrukce ze zemín Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	1 230,00	15,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
6	181101102R00	18	Povrchové úpravy terénu Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	2 571,00	13,00	0,00	33 423,00	33 423,00	0,00	0,00	
7	199000002R00	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 230,00	242,00	0,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	
8	5211030VD	521	řízení koleje železniční normálně rozchodné Dočasná dopravní opatření	komplet	1,00	60 480,00	0,00	123 840,00	123 840,00	0,00	0,00	
9	5211015VD	521	Propagace soubor	soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
10	5211025VD	521	Geodetické zaměření skutečného provedení soubor	soubor	1,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	
11	5211027VD	521	Vytučení inženýrských sítí soubor	soubor	1,00	20 160,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	
12	56515111R00	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m2	2 571,00	322,00	1 067 027,86	221 817,14	1 288 845,00	0,00	0,00	
13	56485111R00	56	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm	m2	1 872,00	111,00	667 459,29	160 402,71	827 862,00	0,00	0,00	
14	56485111R00	56	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm	m2	2 281,00	111,00	180 108,92	27 683,08	207 792,00	0,00	0,00	
15	57173211R00	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniv Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2 571,00	199,00	487 885,89	49 453,11	537 339,00	0,00	0,00	
16	573231110R00	57	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2 571,00	10,00	465 823,93	45 805,07	511 629,00	0,00	0,00	
17	89933111R00	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	11,00	1 698,00	7 757,48	14 285,52	22 043,00	0,00	0,00	
18	89943111R00	89	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu souběte	kus	5,00	673,00	6 125,50	12 552,50	18 678,00	0,00	0,00	
19	91786211R17	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik Osazení stojat. obrub, bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25	m	910,00	398,00	255 016,53	126 006,03	381 022,56	0,00	0,00	
20	99822511R00	S	Přesun hmot., pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 140,43	6,00	22 061,96	3 648,04	25 710,00	0,00	0,00	
21	979990104R00	97	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	216,00	224,00	0,00	95 688,00	95 688,00	0,00	0,00	
22	97908111R00	97	Odvoz sutí a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	216,00	13,00	0,00	48 384,00	48 384,00	0,00	0,00	
23	979082219R00	97	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	5 400,00	6,00	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	
24	979087212R00	97	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	216,00	56,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	
							Celkem:		3 135 220,56			

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava místních komunikací - Hrádek		Doba výstavby:		Objednatel: Obec Hrádek				
Druh stavby: 0		Začátek výstavby:		Projektant: 0				
Lokalita: 0		Konec výstavby:		Dodavatel: M - SILNICE a.s.				
JKSO: 0		Zpracováno dne: 13.12.2018		Zpracoval: 0				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Sazba DPH	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1	11320211R00	11	Přípravné a přidružené práce	m	21	800,00	26,00	20 800,00
			Vytrhání obrub obrubníků silničních					20 800,00
2	122301402R00	12	Odkopávky a prokopávky	m3	21	1 230,00	95,00	150 060,00
			Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 1000 m3					150 060,00
3	122301109R00	3	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 4	m3	21	1 230,00	27,00	33 210,00
4	162601102R00	16	Přemístění výkopku	m3	21	3 690,00	45,00	166 050,00
			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m					166 050,00
5	171201101R00	17	Konstrukce ze zemín	m3	21	1 230,00	15,00	18 450,00
			Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých					18 450,00
6	181101102R00	18	Povrchové úpravy terénu	m2	21	2 571,00	13,00	33 423,00
			Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím					33 423,00
7	199000002R00	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	m3	21	1 230,00	242,00	297 660,00
			Poplatek za skládku horniny 1- 4					297 660,00
8	5211030VD	521	zřízení koleje železniční normálně rozchodné	komplek	15	1,00	60 480,00	60 480,00
			Dobrá dopravní opatření					60 480,00
9	5211015VD	521	Propagace	soubor	15	1,00	4 000,00	4 000,00
			Geodetické zaměření skutečného provedení					4 000,00
10	5211025VD	521	Vytváření inženýrských sítí	soubor	15	1,00	39 200,00	39 200,00
								39 200,00
11	5211027VD	521		soubor	15	1,00	20 160,00	20 160,00
								20 160,00
12	56515111R00	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m2	21	2 571,00	322,00	827 862,00
			Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+ do 3 m.tl. 7 cm					827 862,00
13	56485111R00	56	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm	m2	21	1 872,00	111,00	207 792,00
			Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm					207 792,00
14	56485111R00	56	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm	m2	21	2 281,00	111,00	253 191,00
			Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm					253 191,00
15	57713211R00	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	m2	21	2 571,00	199,00	511 629,00
			Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m. tl. 4 cm					511 629,00
16	57323110R00	57	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	21	2 571,00	10,00	25 710,00
								25 710,00
17	89933111R00	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	15	11,00	1 698,00	18 678,00
			Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu					18 678,00
18	89943111R00	89	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	15	5,00	673,00	3 365,00
								3 365,00
19	917862111R17	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	21	910,00	398,00	381 022,56
			Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15					381 022,56
			včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25					381 022,56
20	998225111R00	S	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	21	3 140,43	6,00	18 842,56
								18 842,56
21	979990104R00	S	Přesuny sutí	t	21	216,00	224,00	95 688,00
			Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm					95 688,00
22	97908111R00	21	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21	216,00	13,00	2 808,00
			Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km					2 808,00
23	979082219R00	21	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	21	216,00	56,00	12 096,00
								12 096,00
24	979087212R00	21		t	21	216,00	56,00	12 096,00
								12 096,00
Celkem:								3 135 220,56

Stavební rozpočet - Skupiny a položky

Název stavby:		Oprava místních komunikací - Hrádek		Objednatel:	Obec Hrádek							
Druh stavby:		0		Začátek výstavby:	0							
Lokalita:		0		Konec výstavby:	M - SILNICE a.s.							
JKSO:		0		Zpracováno dne:	13.12.2018							
Zpracováno dne:		13.12.2018		Zpracoval:	0							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
		1	Zemní práce				0,00	686 443,00		686 443,00		0,00
1		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	800,00	26,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
2		122301402R00	Výkopávky v zemině v hor. 4 do 1000 m3	m3	1 230,00	95,00	0,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00
3		122301109R00	Příplatek za lepištví - odkopávky v hor. 4	m3	1 230,00	27,00	0,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00
4		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3 690,00	45,00	0,00	166 050,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00
5		171201101R00	Uložení splaniny do násypů nezhuťnutých	m3	1 230,00	15,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
6		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	2 571,00	13,00	0,00	33 423,00	33 423,00	33 423,00	0,00	0,00
7		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 230,00	242,00	0,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00
		5	Komunikace				1 554 913,75	395 110,25	1 950 024,00			0,00
8		5211030VD	Dočasná dopravní opatření	komplet	1,00	60 480,00	0,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00
9		5211015VD	Propagace	soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
10		5211025VD	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00
11		5211027VD	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	20 160,00	0,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00
12		565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m2	2 571,00	322,00	667 459,29	160 402,71	827 862,00	827 862,00	0,00	0,00
13		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm	m2	1 872,00	111,00	180 108,92	27 683,08	207 792,00	207 792,00	0,00	0,00
14		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm	m2	2 281,00	111,00	219 459,65	33 731,35	253 191,00	253 191,00	0,00	0,00
15		577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2 571,00	199,00	465 823,93	45 805,07	511 629,00	511 629,00	0,00	0,00
16		573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2 571,00	10,00	22 061,96	3 648,04	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00
		8	Trubní vedení				7 757,48	14 285,52	22 043,00			0,00
17		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	11,00	1 698,00	6 125,50	12 552,50	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00
18		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	673,00	1 631,98	1 733,02	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00
		9	Dokoncovací práce, demolic				255 016,53	221 694,03	476 710,56			0,00
19		917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	910,00	398,00	255 016,53	107 163,47	362 180,00	362 180,00	0,00	0,00
20		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 140,43	6,00	0,00	18 842,56	18 842,56	18 842,56	0,00	0,00
21		979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	2 160,00	224,00	0,00	48 384,00	48 384,00	48 384,00	0,00	0,00
22		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 160,00	13,00	0,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
23		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 400,00	6,00	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
24		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	2 160,00	56,00	0,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00
Celkem:										3 135 220,56		

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava místních komunikací - Hrádek		Objednatel:	Obec Hrádek				
Druh stavby:	0		Projektant:	0				
Lokalita:	0		Dodavatel:	M - SILNICE a.s.				
Zpracoval:	0		Zpracováno dne:	0				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00		
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	150 060,00	150 060,00	0,00		
	16	Přemístění výkopku	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00		
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00		
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	33 423,00	33 423,00	0,00		
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	297 660,00	297 660,00	0,00		
	521	zřízení koleje železniční normálně rozchodné	0,00	123 840,00	123 840,00	0,00		
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 067 027,86	221 817,14	1 288 845,00	0,00		
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer	487 885,89	49 453,11	537 339,00	0,00		
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	7 757,48	14 285,52	22 043,00	0,00		
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	255 016,53	126 006,03	381 022,56	0,00		
	S	Přesuny sutí	0,00	95 688,00	95 688,00	0,00		
Celkem:					3 135 220,56			